Conteneur tôlé 1200 x 800 mm

à partir de

470,00 € HT

Délai d'expédition : 12 jours

1 versions disponibles

Résumé

Conteneurs métalliques conçus pour le stockage de pièces usinées. Pour l'évacuation des copeaux d'usinage.

- Structure en tôle d'acier nervurée ép 2 mm pour le fond ép 1,5 mm pour les côtés, ép 4 mm pour les cornières d'angle.
- Prise au chariot élévateur sur les 4 faces.
- Perforations en partie haute des cornières .
- Finition gris RAL 7030.

Présentation

Référence	Charge UR (kg)	Gerbage	Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)	Longueur (en mm)	Poids (kg)	Délais	Prix uni. HT
434815001	1000	4 sur 1	600	835	1235	63	12 J	**470,00 €**

#RSE - Nous sommes certifiés EcoVadis

Provost a obtenu la **médaille de bronze 2023** pour récompenser son engagement envers la responsabilité sociétale des entreprises.

PROVOST DISTRIBUTION Parc du Ferrrain - Rue Gustave Eiffel 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN SAS au capital de 5.115.000 EUR RCS Lille Métropole - Tg 389.292.673 TVA FR 68.389.292.673